



মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

যশোর শিক্ষা বোর্ডের লাইব্রেরি উন্নয়ন ও মেরামতের কোটেশন

যশোর শিক্ষা বোর্ডের লাইব্রেরি আধুনিকায়নের নিমিত্তে লাইব্রেরিটি উন্নয়ন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকৃত মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আবদ্ধ খামে কোটেশন আহবান করা যাচ্ছে। কোটেশন আগামী ০৩-১১-২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে জমা দিতে হবে। কোটেশন দাখিলের সময় (১) প্রতিষ্ঠানের মূল প্যাডে আবেদন করতে হবে, (২) প্রতিষ্ঠানের সীল থাকতে হবে, (৩) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, (৪) ভ্যাট নিবন্ধীকরণ ও আয়করের সনদ থাকতে হবে। দাখিলকৃত সকল কাগজপত্রের ফটোকপি ১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।

Sl.	Description of work	Quantity		Unit Price	Amount
1	Dismantling work Dismantling of 5" brick wall , existing door & window and remove save distance from construction site.	L/s			
2	12 mm Plastering 12mm thick cement sand (F.M-1.2) plaster (1:4) having best quality cement to both side of wall surface, finishing the corner and edging in/c washing of sand cleaning the surface, scaffolding and curing at last 7 days, all complete in all respect as per	100.00	sft		
3	R.c.c Lintel Re-in-forced Cement concrete Works (1:2:4) using best quality cement, 20mm down well graded brick chips, local sand curing of 7 days	25.00	rft		
4	Floor tiles Supplying and fitting 600mm X 600mm imported floor tiles with cement mortar.	1,050.00	sft		
5	Wall tiles Supplying and fitting 250mm X 330mm ceramic tiles(local) with cement mortar.	200.00	sft		
6	Plastic paint on wall 2-cot plastic paint over New wall including cleaning, sanding, etc all complet	800.00	sft		
7	10mm glass partition Partition top and bottom aluminum "U" channel and 10mm thick normal glass	150.00	sft		
8	Tempered door 10mm tempered glass(3'X7'), all accessories original imported VVP brand	1.00	pc		
9	Frosted Stiker Supplying and pasting imported self adhavice frosted stiker	5.00	sft		
10	Perimeter Ceiling Making with 10-12mm plane gypsum board over Metal(G.I) channel framing with paint finish	95.00	sft		
11	Gypsum False ceiling Supplying and fitting gypsum f.alse ceiling with 600X600mm grid	70.00	sft		
12	Vertical blind Supplying and fitting 5" wide imported vertical blind	40.00	sft		

সর্বমোট মূল্য :(অংকে ও কথায়):

কোটেশন দাতার স্বাক্ষর, পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও সীলমোহর
তারিখ :


স্বা:-
প্রফেসর মুহম্মদ আবু দাউদ
সচিব(ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর


স্মারক নং : কমন-৩/নির্মান-৩৪/৮৯৬

তারিখ : ২৩-১০-২০১৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হ'ল :

- ১। জেলা প্রশাসক, যশোর
 - ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, যশোর
 - ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর
 - ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর
 - ৫। প্রধান মূল্যায়ন অফিসার
 - ৬। সিস্টেম এনালিস্ট
 - ৭। উপ-সচিব(প্রশাসন)
 - ৮। সহকারী সচিব(কমন সার্ভিস)
 - ৯। স্টেনোগ্রাফার
 - ১০। নোটিশ বোর্ড
 - ১১-২১। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর


সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর


২৩/১০/১৩
২০১৩